

**БЕТОНИРАЊЕ СТУБОВА ПРИЗЕМЉА**, бетоном марке МВ 30, пумпани бетон. Бетон се прави у ЦФБ, унутрашњи транспорт бетона се обавља пумпом за бетон, а уградња первибратором. Укупна количина бетона је 2.10 м3. Стубови су армирани ребрастом арматуром Ф 14 мм са 50.0 kg/m3 ( 50.0 kg арматуре/м3 бетона), што укупно износи 105.00 kg арматуре. Оплата је четворострана од дасака d=24 mm, потребно је 8.00 м2/м3 ( 8.00 м2 оплате/м3 бетона), што укупно износи 16.80 м2 оплате. Пренос арматуре и оплате се обавља краном.

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10		11		12		13		14	15	16	17	18	19
						Категорија радника	Врста и број машина		Г	М	Г	М	Г	М	Г	М	Г	М						
Редн и број	АКТИВНОСТ	Врста рада	Грађ. Норма	Јед. Мјере	Количина	Г	М	Врста и број машина	Радних часова по јединици мјере	Г	М	Укупно радних часова	Г	М	Повећање радног часа за 20%	Број радника- дана (8 х)	Састав радне бригаде	Број радних дана	Број радних дана	Трајање смене	Број смена	Број радних сати у 1 дану	Трајање	
																				h		h		
1	Израда и монтажа оплате	Израда и монтажа оплате	601-210А 1.1.	м2	16.80			кран 1 ком												8	1	8		
2	Израда и монтажа арматуре	Израда и монтажа арматуре	400-106А 4.	kg	105.00			кран 1 ком												8	1	8		
3	БЕТОНИРАЊЕ	Справљање бетона (пумпани бетон МРа 30)	400-503А 3.2.	м3	2.10			Ц.Ф.Б. 1 ком												8	1	8		
4		Спољашњи транспорт бетона	из учинка	м3	2.10			аутомјешалица 6 комада												8	1	8		
5		Унутрашњи транспорт и уградња бетона	400-810 3.1.	м3	2.10			пумпа за бетон 1 ком и первибратор 4 комада												8	1	8		
7	Демонтажа и чишћење оплате	Демонтажа и чишћење оплате	601-210 А 1.1.	м2	16.80															8	1	8		

